CUADRO DE CONSTRUCCION						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS	
EST	PV				Y	X
				1	2,487,143.2776	614,024.0708
1	2	S 89°39'55.43" W	100.164	2	2,487,142.6926	613,923.9083
2	3	S 36°38'09.11" E	79.293	3	2,487,079.0646	613,971.2245
3	4	N 75°20'39.19" E	55.183	4	2,487,093.0266	614,024.6121
4	1	N 00°37'01.84" W	50.254	1	2,487,143.2776	614,024.0708
SUPERFICIE = 4,545.58 m2						

LOCALIZACIÓN

PLANCHA DE CONCRETO

X=614,000

X=613,950

TERMINAL MARITIMA VOPAK

REGISTRO-AGUAS RESIDUALES

REGISTRO DE AGUA POTABLE

D.V.–GAS

REG-ELÉC.

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

REG-ELÉC.

REG-ELÉC.

REG-ELÉC.

REG-ELÉC.

REG.-TIERRA FÍSICA

P-ELÉC.

REG-ELÉC.

P-ELÉC.

P-ELÉC.

P-TFNÍA.

D.V.–GAS

D.V.–GAS

D.V.–GAS

D.V.–GAS

P-TFNÍA.

D.V.–GAS

P-ELÉC.

P-TFNÍA.

P-TFNÍA.

P.-CCTV

REG-ELÉC.

REG-ELÉC.

D.V.–GAS

S. VIAL

D.V.–GAS

D.V.–GAS

D.V.–GAS

D.V.–GAS

D.V.–GAS

D.V.–GAS

D.V.–GAS

D.V.–GAS

P-ELÉC.

S. VIAL

P-TFNÍA.

REGISTRO

REGISTRO

EDIFICIO VOPAK

ENTRADA VIAL VOPAK

1

2

3

4

Polígono de levantamiento

PLANTA DE GENERAL DE CONJUNTO

FECHA	REVISIÓN	ZONA	DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN	POR	APROBÓ

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ALTAMIRA

DIRECTOR GENERAL	GERENCIA DE INGENIERÍA	SUBGERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS
FIDEL MALDONADO LÓPEZ VICEALMIRANTE CG DEM RET.	HÉCTOR AUGUSTO FLORES GONZÁLEZ INGENIERO	ING. MA. DE MONSERRAT VALADEZ SILVA INGENIERO

REVISÓ
RODOLFO HERRERA RAMOS
INGENIERO

REVISO
ELVIA OLIVIA PEREZ HERNANDEZ
INGENIERO

ACOTACIONES
METROS

NOMBRE DEL PROYECTO:
DESARROLLO DE INGENIERIA DE DETALLE DEL CENTRO DE CONTROL DE TRAFICO MARÍTIMO EN EL PUERTO DE ALTAMIRA

NOMBRE DEL PLANO:
PLANTA DE CONJUNTO

FECHA	ESCALA	NÚMERO DE PLANO:
ABRIL–2025	1:250	**ASPN-ALT-GI-P-P050-26-0**