SIMBOLOGÍA

- LUMINARIA EN PLAFON 60W. 0.60X1.20 M. MODELO PAN-LED-60-40-S TECNOLITE
- LUMINARIA EN PLAFON 40W. 0.60X0.60 M. MODELO 40 FRLED 60 I MVG5B TECNOLITE
- APAGADOR OPERACION SENCILLO (DE UN SOLO PUNTO)
- APAGADOR OPERACION ESCALERA (DE DOS PUNTOS)
- CONTACTO PARA ALIMENTAR SECADORA DE MANO
- E — EXTRACTOR DE AIRE CON PERSIANA
- TA — TABLERO ELECTRICO NQ304AB225 SHNEIDER
- TB — TABLERO ELECTRICO NQ304AB225 SHNEIDER
- T-IL — TABLERO I- LINE (1)
- (1) 2 CONDUCTORES THW-LS CALIBRE #10, 1 CONDUCTOR THW-LS CALIBRE #14 (T) CANALIZACION: TUBO CONDUIT GALVANIZADO CED.10 DE 3/4 PULGADA DE DIAMETRO.
- (2) 2 CONDUCTORES THW-LS CALIBRE #12, 1 CONDUCTOR THW-LS CALIBRE #14 (T) CANALIZACION: TUBO CONDUIT GALVANIZADO CED.10 DE ½ PULGADA DE DIAMETRO.
- (3) 4 CONDUCTORES THW-LS CALIBRE #12, 1 CONDUCTOR THW-LS CALIBRE #14 (T) CANALIZACION: TUBO CONDUIT GALVANIZADO CED.10 DE 3/4 PULGADA DE DIAMETRO
- (4) 3 CONDUCTORES THW-LS CALIBRE #12, 1 CONDUCTOR THW-LS CALIBRE #14 (T) CANALIZACION: TUBO CONDUIT GALVANIZADO CED.10 DE ½ PULGADA DE DIAMETRO
- (5) 4 CONDUCTORES THW-LS CALIBRE #12, 1 CONDUCTOR THW-LS CALIBRE #14 (T) CANALIZACION: TUBO CONDUIT GALVANIZADO CED.10 DE 3/4 PULGADA DE DIAMETRO
- (6) 5 CONDUCTORES THW-LS CALIBRE #12, 1 CONDUCTOR THW-LS CALIBRE #14 (T) CANALIZACION: TUBO CONDUIT GALVANIZADO CED.10 DE 3/4 PULGADA DE DIAMETRO
- (7) 6 CONDUCTORES THW-LS CALIBRE #12, 1 CONDUCTOR THW-LS CALIBRE #14 (T) CANALIZACION: TUBO CONDUIT GALVANIZADO CED.10 DE 3/4 PULGADA DE DIAMETRO
- (8) 7 CONDUCTORES THW-LS CALIBRE #12, 1 CONDUCTOR THW-LS CALIBRE #14 (T) CANALIZACION: TUBO CONDUIT GALVANIZADO CED.10 DE 1 PULGADA DE DIAMETRO

NOTAS:

A- TODA LA CANALIZACION SE INSTALARA 40 CM. ARRIBA DEL PLAFON ANCLADA A SUJETADORES

B.- LOS REGISTROS EN CADA LUMINARIA ESTARAN A UNA ALTURA DE 40 CM. A PARTIR DE ELLOS, ALIMENTAR LUMINARIAS CON CABLE DE USO RUDO DE ACUERDO A LOS CALIBRES INDICADOS.

C.- LOS CONDUCTORES DEBEN SER ETIQUETADOS EN TERMINALES DE LOS ALIMENTADORES QUE PARTEN DE LAS PROTECCIONES EN TABLEROS (TA) Y (TB)

D- LOS EXTRACTORES DE AIRE CON PERSIANA SE ESTAN INDICANDO SU INSTALACION EN PLAFON SI LA SUPERVISION DE ASIPONA LO CONSIDERA PERTINENTESE PUEDEN UBICAR EN MURO.

LOCALIZACIÓN

CA-1 (TA)
CA-2 (TA)
CA-3 (TA)
CA-4 (TA)
CA-5 (TA)
CA-7 (TB)
CA-8 (TB)
CA-9 (TB)
CA-10 (TB)
CA-11 (TB)

FECHA	REVISIÓN	ZONA	DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN.	POR	APROBÓ

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ALTAMIRA

DIRECTOR GENERAL	GERENCIA DE INGENIERÍA	SUBGERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS
FIDEL MALDONADO LÓPEZ INGENIERO	HÉCTOR AUGUSTO FLORES GONZÁLEZ INGENIERO	MARÍA DE MONSERRAT VALADÉZ SILVA INGENIERO

REVISÓ
RODOLFO HERRERA RAMOS
INGENIERO

DIBUJÓ
JESÚS DAVID WONG MAR
INGENIERO

ACOTACIONES
METROS

NOMBRE DEL PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ALOJAMIENTO DE PERSONAL DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA DEL PUERTO DE ALTAMIRA

NOMBRE DEL PLANO:
PLANTA DE INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN EDIFICIO UNAPROP

FECHA	ESCALA	NÚMERO DE PLANO:
AGOSTO-2025	INDICADA	**ASPN-ALT-GI-I-P040-25-0**